

BKK AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Dato	17.01.2024
Vår referanse	2023/84410-2
Deres referanse	
Saksbehandler	Trude Stenberg
E-post	Trude.Stenberg@vlfk.no
Telefon	48089241

Att.Frode Rønningen

Grave- og fremføringsløyve for etablering av høyspent i OPI kanal, samt tele/fiber i og langs fv. 561- Skjergardsvegen - Toftøyvegen - Rongøyvegen - Blomøyvegen - Øygarden kommune

Vi viser til deres søknad datert 15.11.2023, møte og møtereferat datert 18.12.2023. Samt epost korrespondanse datert 04.01.2024, og supplerende tegninger og redegjørelse i epost fra Sweco datert 12.01.2024.

Vedtak

Med hjemmel i veglova §§ 32 og 57 gir vi grave- og fremføringsløyve for å etablere høyspentkabel i OPI kanal samt tele/fiber i og langs fylkesveg 561 i Øygarden kommune. Dette vedtaket gjelder hele vegstrekningen, unntatt bruene. Det gjøres eget vedtak på strekningene der bruene inngår.

Tillatelsen gjelder følgende vegreferanse:

Kryssing:

Fv 561 S3D115 m387

Nærføring:

Fv 561 S3D1 m320 350

Fv 561 S3D1 m591 - 2345

Fv 561 S3D1 m2648 - 7327

Fv 561 S3D1 m7998 - fv.561 S4D1 m136

fv.561 S4D125 m440 - 950

Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften) av 8. oktober 2013 med senere endringer, legges til grunn for vedtaket, og Veilederen for ledningsforskriften av 19.05.2022 gjelder for arbeidet.

Følgende vilkår gjelder:

1. Legging av ny høyspent i OPI kanal, samt tele/fiber. Plassering og overdekning både i vegggrøft, i vegbanen og ved kryssing av vegen er avklart i «Premissdokument» vedlagt søknaden om grave- og fremføringsløyve. Ellers skal utkiling, grøfteprofil, og skjæring/fresing av asfalt med tilhørende reasfaltering utføres i samsvar med retningslinjene ovenfor.
2. Arbeidet skal samkjøres og koordineres med andre arbeider som skal utføres på strekningen i samme tidspunkt.

3. Endel av istandsettingen er å reetablere vegobjekt som for eksempel vegoppmerking, mur, skilt, rekkverk, lysmaster osv. Eksisterende vegobjekt skal ikke skades, og skadde vegobjekt skal erstattes med nytt. Reetablering gjelder også grøntområde og vegens sideareal. Grøntområda skal sås til og vedlikeholdes frem til nytt vegetasjonsdekke er etablert. Dersom det oppstår setninger i grøntområde eller i vegens sideareal, må nye masser tilføres og sås til på nytt.
4. Eksisterende rekkverk og fundament skal ikke flyttes/demonteres i forbindelse med arbeidet. Dersom rekkverk og fundament må flyttes, skal dette resettes i henhold til gjeldene rekkverksveileder og leverandørens monteringsanvisning. Eventuelle skader som oppstår på rekkverk/fundament i forbindelse med demontering/resetting må erstattes. Når rekkverk/fundament er demontert skal det settes opp godkjent sikring. Dette er også beskrevet mer i detalj i «Premissdokumentet».
5. Ved asfaltering skal asfalten og komponentene ha samme kvalitet eller bedre enn dagens dekke, og all reasfaltering skal maskinlegges med asfaltutlegger og asfaltvals. Videre skal reetableringa av asfaltdekke samsvare med tykkelsen og ha den samme antall asfaltlag. Sammen med egenkontrollskjema skal dere sende inn asfaltresept, leggerapport og veieseddel.
6. Ved graving i vegbane skal det reasfalteres i hele vegbanen/kjørefeltets bredde. Videre skal det alltid reasfaltere på tvers av vegbanen, og kantene skal renskjæres. Mot skjærekant og på utfrest underlag for fortanning skal det mellom gammel og ny asfalt brukes klebemiddel. Der det foretas utgraving og asfaltering rundt eventuelle kummer, skal dette utføres slik dette komme frem i «Veileder for ledningsforskriften».
7. Veggrøften skal så langt det er mulig reetableres med samme utforming som dagens situasjon og skal ikke få en dårligere funksjon som følge av deres arbeid. Der grøfteprofilen ikke tilbakeføres i henhold til det som går frem av N200, må grøftens funksjon ivaretas, slik at overvannet fra kjørebane ledes til grøften, og at det opparbeides et profil i grøften som håndterer overvannet.
8. Søknad om arbeidsvarsling til Statens vegvesen må sendes i god tid før oppstart av arbeidet. I søknaden må det legges ved kopi av denne tillatelsen. Skriv saksnummeret vårt og gyldighetsdato for tillatelsen i arbeidsvarslingsplanen dere sender til Statens vegvesen for godkjenning.
9. Det bør utarbeides egne faseplaner for arbeidet på hele strekningen, disse planene bør avklares med Statens vegvesen og danne grunnlag for arbeidsvarslingsplanene som sendes inn til Statens vegvesen for behandling.
10. Entreprenøren som utfører arbeid på vegne av ledningseier må tilfredsstillere kravene i ledningsforskriften § 11, og skal ha ansvarsforsikring på minimum 150 G.
11. Dere er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelse fra kommunen, kulturavdelingen hos fylkeskommunen eller andre offentlige instanser som får konsekvenser av ledningsanlegget. I tillegg er dere ansvarlig for å undersøke eventuelle fornminne, naturreservat og andre slags vern i forbindelse med gravearbeidet.
12. Graving/fremføring over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
13. Dere er ansvarlig for all skade på vegområdet og/eller tredjeperson som har oppstått på grunn av ledningsanlegget.
14. Drenering- og overvannssystemet i og langs fylkesvegen må ikke skades av deres gravearbeid. Dersom det oppstår en skade, skal fylkeskommunen varsles omgående.

15. Dere har plikt til å undersøke om det ligger kabler eller andre innretninger på stedet som kan skades av arbeidet. Graving skal bare gjøres etter at eksisterende ledninger er påvist.
16. Ledningseier er ansvarlig for å gjennomføre en kartlegging blant andre ledningseiere for koordinering og samkjøring av arbeidet, og for å informere om mulighetene til å legge rør samtidig med dette arbeidet. Dette gjelder fremføringstraseer for legging av tele- og datakabler, fjernvarmeledninger, vann- og avløpsledninger, etc. som er lengre enn 40 meter og/eller krysser vegen.
17. Dersom ledningsanlegg, plassert på Vestland fylkeskommune sin grunn og/eller nærmere vegkant enn 3,0 meter, må flyttes på grunn av senere vegtiltak, vil ledningseieren bli pålagt å utføre dette for egen regning, jf. § 16 i ledningsforskriften.
18. Mulig ulempe for ledningsanlegget ved fylkeskommunen sin senere vedlikeholds/reparasjons- og utbedringsarbeid, er fylkeskommunen uvedkommende. Det kan ikke senere gjøres gjeldende erstatningskrav overfor fylkeskommunen for skader og ulemper som er påført innretningene på grunn av nærhet til vegen.
19. Dersom gravearbeidet og/eller istandsettingen ikke utføres i samsvar med våre vilkår eller slik det er avtalt med Fylkeskommunens representant, kan fylkeskommunen utføre arbeidet for utførende entreprenørs/ledningseiers regning.
20. Garantitiden er satt til 5 år og starter først når egenkontrollskjemaet er mottatt.
21. Arbeidet må avsluttes innen 01.07.2025.

Sluttdokumentasjon av arbeidet

Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn i henhold til SOSI-standard og vedlagte objektspesifikasjon, og skal sendes i SOSI-format.

Skjema for egenkontroll med bilde før, under og etter arbeidet, samt asfaltresept, leggerapport og veieseddel sendes inn senest innen 14 dager etter at arbeidet er ferdigstilt.

All dokumentasjon skal sendes til post@vlfk.no, merket med saksnummeret.

Forskrifter, rutiner og skjema kan hentes ut her:

<https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/grave-og-framforingsloyve/>

Klage

Det kan klages på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om klage, går frem av skjemaet «[Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak](#)». Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt videre til klageinstansen.

Med hilsen

Anders Lie-Nielsen
fagkoordinator
INV - Vegforvaltning Bergen

Trude Stenberg
Spesialkonsulent
INV - Vegforvaltning Bergen

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Vedlegg

1 **Entreprenørens egenkontroll**

2 Gravemelding Objektspesifikasjon

Kopi til:

SWECO NORGE AS AVD BERGEN

att: Terje Eithun

5072

BERGEN

FYLLINGEN MASKIN AS

att: Tore Aasheim

5863

BERGEN